

Nazwa inwestycji: Umocnienie i zabezpieczenie skarpy w celu zachowania zabytkowej substancji zabytku Kościoła pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce wraz z dzwonnica

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot. Jedn.
1 Umocnienie skarpy wn-ci Kuryłówka Działka dł 55mb		
1.1 KNR 201/129/5 Układanie rozbieganie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3 m ²	66	m ²
1.2 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe	0,060	5,00 km
1.3 KNR 202/1805/2 Rozebranie ogrodzenia i ponowne ustawienie	18	szt
1.4 KNR 20/264/1 (1) Murki betonowe w deskowaniu	4,95	m ³
1.5 KNR 201/215/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-II	124	m ³
1.6 KNR 201/203/1 (1) Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - dostarczenie ziemi 55 m x 4 x 1,5	330	m ³
1.7 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	124	m ³
1.8 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 55 x 4	220	m ²
1.9 KNR 202/616/1 Ułożenie geotkaniny	260	m ²
1.10 KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 2,0x1,0 x 1,0 x 55 x 3,0	165	m ³
1.11 KNR 211/416/1 (1) Wykonanie narzutu z kamienia luzem	78	m ³
1.12 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III 55 x 2 dół kosza	110	m ²
1.13 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	330	m ²
2 Wymiana kolektora kanalizacji burzowej		
2.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,016	5,00 km
2.2 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 30 cm	70	m
2.3 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20 cm	70	m ²
2.4 KNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm - Wymiana kanału	70	m
2.5 KNR 4/1417/1 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE-bn Wymiana z betonowych	2	szt
2.6 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiorczymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m ³ , grunt kategorii I-II	70	m ³
2.7 KNR 201/311/1 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu I-II	70	m ³
2.8 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	140	m ²

PROBOSZCZ

ks. Piotr Babiczuk

PARAFIA
RZYMSKOKATOLICKA
pw. św. Józefa w Tarnawcu
z siedzibą w Kuryłówce
37-303 KURYŁÓWKA, tel. 17 243 80 93